

CALCULATIE VAN DE BEVINDINGEN

Betreft: Appartementen VvE Schoutendreef 37

De kolommen in de hierna volgende begroting, geeft de informatie als volgt weer:

<i>Omschrijving</i>	Geeft de hoofdgroep, het betreffende element, omschrijving van de bevinding en de plaats waar de bevinding is waargenomen.
<i>Hvh</i>	Een inschatting van de uit te voeren hoeveelheid.
<i>Ehd</i>	De eenheid waarin de hoeveelheid in uitgedrukt.
<i>Prijs</i>	De geschatte prijs per eenheid.
<i>Totaal/Urgentie</i>	Het totaal bedrag van hoeveelheid x de prijs. De urgentie heeft de volgende betekenis: 1- op korte termijn uitvoeren (binnen een jaar) 2- op middellange termijn uitvoeren (binnen twee jaar) 3- b.v. gelijktijdig met een schilderbeurt. 4- aandachtspunt bij volgende inspectie.

De bedragen in de begroting zijn exclusief BTW.

Exterieur

Gevels

Gevelafwerking voegwerk platvol

Uitgevallen/uitgespoeld/afwezig voegwerk

Voorgevel

Urgentie: 1

Activiteit	Hvh	Ehd	Prijs	Totaal
Vervangen	5,00	m2	€ 70,76	€ 353,80



Subtotaal voor Gevels: € 353,80

Buitenkozijnen

Kozijn buiten hout boven verdieping 8 woningen

Hardstenen dorpel te weinig of geen afwatering

Galerijzijde

Urgentie: 3

Activiteit

Aanbrengen

Kosten niet begroot.

De afwatering is hier slecht en is inmiddels doorgegeven aan de aannemer (zie omschrijving rapportage).



Subtotaal voor Buitenkozijnen:

Daken

Dakbedekking SBS+ballast

Niet gehechte dakbedekking

Voorzijde

Urgentie: 1

Activiteit	Hvh	Ehd	Prijs	Totaal
Herstellen	5,00	m2	€ 86,15	€ 430,75



Subtotaal voor Daken: € 430,75